

AMARRAÇÃO PARA ALVENARIA

TELAS WALFIX				
CÓDIGO *Walsywa*	LARGURA	COMPRIMENTO	PARA BLOCOS DE	QUANTIDADE DE TELAS POR CAIXA
590020	6 cm	50 cm	7 cm	200 peças
590021	7,5 cm	50 cm	9 cm	150 peças
590022	10,5 cm	50 cm	12 cm	100 peças
590023	12 cm	50 cm	14 cm	100 peças
590032	17 cm	50 cm	19 cm	50 peças



Walsywa®
Fixação para Construção Civil

Walsywa Ind. Com. Produtos Metalúrgicos Ltda.
Rua Humberto Pela 198 - Bairro Leitão
Louveira - SP

Fone: 19 3948 5230
Fax: 19 3948 5243
vendas@walsywa.com.br

Ligue Grátis: 0800 10 50 24
www.walsywa.com.br

É Walsywa®


A Walsywa® tem para você o pacote completo para amarração de alvenaria com telas, ferramentas, pinos e fincapinos.

Walsywa®
Fixação para Construção Civil

AMARRAÇÃO PARA ALVENARIA

O sistema de amarração de alvenaria em estrutura de concreto é composto de telas eletrosoldadas e zincadas a fogo que são fixadas com produtos da linha Walsywa de Fixação à Pólvora tais como, pinos montados com arruelas, fincapinos magazinados de diversas potências e ferramentas a pistão modelos PSL 10, PRA 10 ou PRS 10.
Esta aplicação visa evitar fissuras e trincas que podem ocorrer na região das ligações entre estruturas e alvenaria.

Procedimentos para Aplicação




- A estrutura deve estar limpa, isenta de respingos de massa ou desmoldantes.



- A superfície da estrutura deve ser chapiscada com argamassa de chapisco.



- As telas deverão ser fixadas a partir da 2º fiada de baixo para cima a cada duas fiadas até o teto.



- Para esta fixação, as telas deverão ser centralizadas com dois pinos com arruela, posicionados a 10 cm da borda da tela.

- A parte com 40 cm de tela, deverá ser dobrada sobre a fiada de tijolos onde então será aplicada a argamassa de assentamento.



Informações Importantes

- Deve-se evitar fixar os pinos muito próximos às bordas do concreto, a fim de se evitar quebras no concreto e acidentes.
- As telas de 6 e 7,5 cm podem ser fixadas com apenas um pino, para as demais, recomendamos a fixação com 2 pinos.
- Para evitar acidentes, as telas só deverão ser dobradas sobre as fiadas no momento do assentamento.
- É muito importante promover a máxima aderência entre a estrutura e os blocos, através do preenchimento total com argamassa da junta vertical entre a estrutura e a alvenaria.
- Ferramentas de fixação à pólvora só podem ser operadas por pessoas treinadas, habilitadas e maiores de idade.